



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเสาโครงเหล็ก หมู่ที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างซุ้มเสาโครงเหล็ก ๔ ขา จำนวน ๗ ชุด ขนาดกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร สูง ๗ เมตร จำนวน ๑ สาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ตามที่สำนักงาน ปปช. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ได้จัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๗๗๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีวิธีการคำนวณราคาของโครงการงานก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายโมฮามัดแผนดี ยูซง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ ก่อสร้างซุ้มเสาโครงเหล็ก หมู่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 775,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างซุ้มเสาโครงเหล็ก 4 ขา ขนาดกว้าง 10.40 เมตร สูง 7 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 771,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบงานก่อสร้าง
 - 5.1 ปรี. 4
 - 5.2 ปรี. 5
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภูวนัย สรเสนีย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายมนัสชัย ขอสันติกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - 6.3 นางสุรัญญา หะยิอาแว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - 6.4 นายเจ๊ะฮามี หามัด ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน
 - 6.5 นายอุสมาน สาและ ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

รายการประมาณการก่อสร้าง.....ชั้นเสวโครงสร้างเหล็ก 4. ขว. กว้าง 10.40 เมตร สูง 7.00 เมตร จำนวน 7 ชุด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี.....ประมาณการโดย.....นายภูวนัย ศรีสมัย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							213,127.99	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ๑ 1"	50.00	ฟ่อน	757.00	37,850.00	-	-	37,850.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M 3/4 "	49.00	ฟ่อน	514.00	25,186.00	-	-	25,186.00	
	- น็อตยัด ๑ 12 มม. (อลูมิเนียม)	224.00	ตัว	50.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- หัวปั๊ว ๑ 2 1/2"	56.00	อัน	100.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	3,157.00	กก.	-	-	8.50	26,834.50	26,834.50	
	- สลักสนิม	33.00	ตร.ม.	30.00	990.00	35.00	1,155.00	2,145.00	
	- สีสันสำหรับงานเหล็ก	33.00	ตร.ม.	30.00	990.00	35.00	1,155.00	2,145.00	
9.	งานฉาบปูน	44.80	ตร.ม.	63.00	2,822.40	80.00	3,584.00	6,406.40	
10.	งานทรายล้าง	21.00	ตร.ม.	205.00	4,305.00	127.00	2,667.00	6,972.00	
11.	งานติดตั้งปั๊บน้ำ	23.00	เมตร	120.00	2,760.00	50.00	1,150.00	3,910.00	
12.	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	7.00	ชุด	-	-	10,000	70,000.00	70,000.00	
13.	งานไฟฟ้า								
	- งานชุดเดินเดินสายไฟใต้ดิน	60.00	ลบ.ม.	-	-	155.00	9,300.00	9,300.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี ๑ 1"	14.00	ฟ่อน	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	ยอดยกไป							422,076.89	

รายการประมาณการก่อสร้าง ศูนย์เสด็จโครงการหลัก 4 ขา กว้าง 10.40 เมตร สูง 7.00 เมตร จำนวน 7 ชุด

สถานพักก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลง่าก้อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี

[illegible]