

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	545,966.79	1.3056	712,814.23	
2	งานครุภัณฑ์	18,000.00	1.0700	19,260.00	
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ การปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม.	-	-	-	
4	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			732,074.23	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			732,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนุรียา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัด อบต. รก.แทนปลัด อบต.บางเก่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัสมาน เปาะละ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางซาบีเนาะ ดาโอ๊ะ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาลอนคู่	36.00		-	-	25.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	1.2 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงคร่าวไม้	40.53		-	-	35.00	1,418.55	1,418.55	รื้อขนไป
	1.3 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	21.50		-	-	40.00	860.00	860.00	รื้อขนไป
	1.4 งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป	12.25		-	-	25.00	306.25	306.25	รื้อขนไป
	1.5 งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	7.00		-	-	70.00	490.00	490.00	รื้อขนไป
	1.4 งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง	14.00		-	-	95.00	1,330.00	1,330.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน						5,304.80	5,304.80	รื้อขนไป
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	2.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	2.2 ทราयरัดน้ำอัดแน่น	0.15	ลบ.ม.	560.75	84.11	63.00	9.45	93.56	
	2.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	2,009.35	301.40	391.00	58.65	360.05	
	2.4 คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 240 ksc.(รูปลูกบาศก์)	10.62	ลบ.ม.	2,070.09	21,984.36	391.00	4,152.42	26,136.78	
	2.5 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	360.00	10,800.00	103.00	3,090.00	13,890.00	
	- ตะปู	7.50	กก.	46.37	347.78	-	-	347.78	
	2.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	39.96	กก.	31.77	1,269.53	4.10	163.84	1,433.37	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 12 มม.	177.60	กก.	30.84	5,477.18	3.30	586.08	6,063.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	43.64	174.56	-	-	174.56	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ตก.4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20	62.55	ตร.ม.	30.00	1,876.50	5.00	312.75	2,189.25	
2.7	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-							
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 3.2 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	6.00	ท่อน.	1,131.00	6,786.00	180.00	1,080.00	7,866.00	
	- เหล็กเพลท 6" x 6" หน้า 4 มม.	12.00	แผ่น	80.00	960.00	-	-	960.00	
	- แอลโบลท์ ขนาด 12 x 500 มม.	48.00	ชุด	70.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"x3" ยาว 6 ม.	33.00	ท่อน.	539.00	17,787.00	180.00	5,940.00	23,727.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"x1 1/2" ยาว 6 ม.	26.00	ท่อน.	352.00	9,152.00	180.00	4,680.00	13,832.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				80,360.42		20,370.19	100,730.61	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา	1.00	รวม		51,909.40		17,627.00	69,536.40	
	3.2 งานฝ้าเพดานและตกแต่ง	1.00	รวม		80,482.78		15,855.28	96,338.06	
	3.3 งานผนังและตกแต่ง	1.00	รวม		35,018.36		25,759.44	60,777.80	
	3.4 งานพื้นและตกแต่ง	1.00	รวม		28,312.50		15,242.50	43,555.00	
	3.5 งานประตู-หน้าต่าง	1.00	รวม		74,770.00		-	74,770.00	
	3.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	1.00	รวม		21,920.00		3,655.00	25,575.00	
	3.7 งานพาสี	1.00	รวม		11,650.36		9,997.76	21,648.12	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				304,063.40		88,136.98	392,200.38	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย หมวดหมู่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม	80.00	แผ่น	54.21	4,336.80	-	-	4,336.80	
	- ค่าแรงมุงหลังกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม	36.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,620.00	1,620.00	
	- สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	80.00	ตัว	3.27	261.60	-	-	261.60	
	- แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน Metal Sheet	168.50	ตร.ม.	190.00	32,015.00	70.00	11,795.00	43,810.00	
	- ครอบขอบผนังหลังคา	18.00	ม.	100.00	1,800.00	50.00	900.00	2,700.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 1" x 8" 3.00 เมตร	36.00	ม.	216.00	7,776.00	92.00	3,312.00	11,088.00	
	- ทับเชิงชายไม้เทียม 1/2" x 6" 3.00 เมตร	36.00	ม.	145.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	- อุปกรณ์ยึด	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมงานข้อ 3.1				51,909.40		17,627.00	69,536.40	
3.2	งานฝ้าเพดานและตกแต่ง								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	172.34	ตร.ม.	467.00	80,482.78	92.00	15,855.28	96,338.06	
	รวมงานข้อ 3.2				80,482.78		15,855.28	96,338.06	
3.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผ.1 ผนังก่ออิฐดิบ	96.84	ตร.ม.	129.00	12,492.36	89.00	8,618.76	21,111.12	
	- ผ.3 ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	96.84	ตร.ม.	75.00	7,263.00	95.00	9,199.80	16,462.80	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	96.84	ตร.ม.	75.00	7,263.00	82.00	7,940.88	15,203.88	
	รวมงานข้อ 3.3				35,018.36		25,759.44	60,777.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 งานพื้นและตกแต่ง	-							
	- พื้นปูไม้เทียม 1 1/2"x 5"	12.25	ตร.ม.	250.00	3,062.50	90.00	1,102.50	4,165.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบขนาด 12"x 12" ชนิดกันลื่น	101.00	ตร.ม.	250.00	25,250.00	140.00	14,140.00	39,390.00	
	รวมงานข้อ 3.4				28,312.50		15,242.50	43,555.00	
	3.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- D2	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- D3	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- D4	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			6,400.00	
	- D5	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	- D6	3.00	ชุด	1,640.00	4,920.00	-	-	4,920.00	
	- W1	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- W2	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- W3	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- W4	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมงานข้อ 3.5				74,770.00		-	74,770.00	
	3.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลิชเพ็งก์ TF-2771W	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	450.00	900.00	8,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	170.00	170.00	1,670.00	
	- สายฉีดชำระรุ่น A-4800B-WT-N	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะขอแขวนผ้า TF-9333	3.00	ชุด	340.00	1,020.00	70.00	210.00	1,230.00	
	- กระจกเงา	3.00	ชุด	180.00	540.00	70.00	210.00	750.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	450.00	1,350.00	8,250.00	
	- ก๊อกน้ำ รุ่น A-2400N	3.00	ชุด	250.00	750.00	25.00	75.00	825.00	
	- FLOOR DRAIN รุ่น A - 8200-N	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- ก๊อกล้างพื้น A - 7200 C	3.00	ชุด	120.00	360.00	25.00	75.00	435.00	
	- จิ้งจกล้างจาน 2 หลุม ชนิดฝัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	รวมงานข้อ 3.6				21,920.00		3,655.00	25,575.00	
	3.7 งานทาสี	-							
	- ทาสีพลาสติก ทาภายนอก	96.84	ตร.ม.	44.00	4,260.96	34.00	3,292.56	7,553.52	
	- ทาสีพลาสติก ทาภายใน	96.84	ตร.ม.	35.00	3,389.40	30.00	2,905.20	6,294.60	
	- ทาสีน้ำมัน	100.00	ตร.ม.	40.00	4,000.00	38.00	3,800.00	7,800.00	
	รวมงานข้อ 3.7				11,650.36		9,997.76	21,648.12	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	4.1 งานเดินท่อโอสไตรก (PVC 8.5)	1.00	รวม		2,824.00		1,376.00	4,200.00	
	4.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)	1.00	รวม		712.00		512.00	1,224.00	
	4.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)	1.00	รวม		678.00		336.00	1,014.00	
	4.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)	1.00	รวม		1,040.00		1,300.00	2,340.00	
	4.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียอาคาร	1.00	รวม		4,050.00		750.00	4,800.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				9,304.00		4,274.00	13,578.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ค่าแรงรวม	
	4.1 งานเดินท่อโสรโครก (PVC 8.5)									
	- ท่อขนาด Dia 4"	12.00	ม.	184.00	2,208.00	100.00		1,200.00	3,408.00	
	- ข้อต่อ 45 องศา ขนาด Dia 4"	8.00	อัน	77.00	616.00	22.00		176.00	792.00	
	รวมงานข้อ 4.1				2,824.00			1,376.00	4,200.00	
	4.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)									
	- ท่อขนาด Dia 2"	12.00	ม.	52.00	624.00	40.00		480.00	1,104.00	
	- ข้อต่อ 45 องศา ขนาด Dia 2"	8.00	อัน	11.00	88.00	4.00		32.00	120.00	
	รวมงานข้อ 4.2				712.00			512.00	1,224.00	
	4.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)									
	- ท่อขนาด Dia 1 1/2"	6.00	ม.	40.00	240.00	25.00		150.00	390.00	
	- ท่อขนาด Dia 2"	6.00	ม.	52.00	312.00	25.00		150.00	462.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Dia 1 1/2"	6.00	อัน	8.00	48.00	2.00		12.00	60.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Dia 2"	6.00	อัน	13.00	78.00	4.00		24.00	102.00	
	รวมงานข้อ 4.3				678.00			336.00	1,014.00	
	4.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)									
	- ท่อขนาด Dia 1/2"	24.00	ม.	15.00	360.00	30.00		720.00	1,080.00	
	- ท่อขนาด Dia 1"	18.00	ม.	30.00	540.00	30.00		540.00	1,080.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Dia 1/2"	10.00	อัน	4.00	40.00	1.00		10.00	50.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Dia 1"	10.00	อัน	10.00	100.00	3.00		30.00	130.00	
	รวมงานข้อ 4.4				1,040.00			1,300.00	2,340.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงช่าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงช่าง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร								
	- บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	3.00	บ่อ	850.00	2,550.00	250.00	750.00	3,300.00	
	- วงคอนกรีต วงส้วม ขนาด 60 x 35 ซม.	10.00	วง	130.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ฝาปิดวงคอนกรีต วงส้วม ขนาด 60 ซม.	2.00	อัน	100.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมงานข้อ 4.5				4,050.00		750.00	4,800.00	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	5.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน	1.00	รวม		3,330.00		2,500.00	5,830.00	
	5.2 สายไฟฟ้าและท่อไฟฟ้า	1.00	รวม		5,280.00		3,350.00	8,630.00	
	5.3 ตู้ควบคุม สวิตช์ เต้ารับ	1.00	รวม		11,006.00		8,162.00	19,168.00	
	5.4 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและหลักดิน	1.00	รวม		225.00		300.00	525.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				19,841.00		14,312.00	34,153.00	
	5.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน								
	- ตู้ Consumer กับเฟดดู แบบ 6ช่อง เมน 63A พร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	2,500.00	2,500.00	5,700.00	
	- แผงพลาสติก ขนาด 328.5 x 378 x 50 มม	1.00	ชุด	130.00	130.00	-	-	130.00	
	รวมงานข้อ 5.1				3,330.00		2,500.00	5,830.00	
	5.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 4 ตร.มม.	50.00	เมตร	50.00	2,500.00	15.00	750.00	3,250.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	15.80	1,580.00	14.00	1,400.00	2,980.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	12.00	1,200.00	12.00	1,200.00	2,400.00	
	รวมงานข้อ 5.2				5,280.00		3,350.00	8,630.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.บางเก่า ชั่วคราว) ขนาดกว้าง 11.40x16.80 เมตร หรือพื้นที่ภายในอาคาร 170.37 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปกลุ่มงานอาคาร								
	หมวดงานรื้อถอน				-		5,304.80	5,304.80	
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				80,360.42		20,370.19	100,730.61	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				304,063.40		88,136.98	392,200.38	
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล				9,304.00		4,274.00	13,578.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า				19,841.00		14,312.00	34,153.00	
	รวมทั้งหมด							545,966.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชฎา เจ๊ะโต๊ะ)

รองปลัด อบต. รก. แทนปลัด อบต.บางเก่า



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัสมาน เปาะละ)

หัวหน้าสำนักปลัด



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยะ ดาโอะ)

นักวิชาการศึกษานายการ