

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านบางเก่าใต้ สายทางเข้าบ้าน
อุสตาซ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๓๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๓๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปรี. ๔
 - ๖.๒ ปรี. ๕
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอัสมาน เปาะละ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตชุมชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางเก่าใต้ สายทางเข้าบ้านอูสตาตซู หมู่ที่ 2 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	794,906.68	1.3074	1,039,260.99	
2	ป้ายโครงการ		-	-	
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ การปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม.		-	-	
4	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,039,260.99	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			1,039,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ถนน จำนวน 1,540.00 ตร.ม. เฉลี่ย 674.68 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนุรียา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัสมาน เปาะละ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตชุมชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

บ้านบางเก่าใต้ สายทางเข้าบ้านอุสาดาดู หมู่ที่ 2 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

แบบเลขที่

นายณัฐรุติณ อารง

เมื่อวันที่

22 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับถนนเดิม								
	- ปรับแต่งเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	1,925.00	ตร.ม.	-	-	9.93	19,115.25	19,115.25	
2	งานรองพื้นทาง			-	-	-	-	-	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	100.10	ลบ.ม.	560.75	56,131.08	99.00	9,909.90	66,040.98	
3	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีต 240 ksc	231.00	ลบ.ม.	2,070.09	478,190.79	306.00	70,686.00	548,876.79	
4	งานเหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 #.	1,540.00	ตร.ม.	30.00	46,200.00	5.00	7,700.00	53,900.00	
	- เหล็ก RB ขนาด ศก.15 มม. (Expansion Jiont)	0.0832	ตัน	30,321.50	2,523.36	3,300.00	274.63	2,797.98	
	- เหล็ก RB ขนาด ศก.15 มม. (Contraction Jiont)	0.6796	ตัน	30,321.50	20,607.40	3,300.00	2,242.78	22,850.18	
5	งานไม้แบบ	115.50	ตร.ม.	-	-	108.00	12,474.00	12,474.00	
	- ไม้แบบ	57.75	ลบ.ฟ.	532.71	30,764.00	-	-	30,764.00	
	- ไม้ไคร้	47.00	ลบ.ฟ.	250.00	11,750.00	-	-	11,750.00	
	- ตะปู	24.00	กก.	50.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								769,769.18	ยอดยกไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัสมาน เปาะละ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตชุมชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

บ้านบางเก่าใต้ สายทางเข้าบ้านอุสตาซซู หมู่ที่ 2 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า แบบเลขที่

นายณัฐรุณดิน อารง

เมื่อวันที่

22 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							769,769.18	
6	งานหยอดทรายรื้อต่อ	308.00	เมตร	-	-	-	-	-	
	- แอสฟัลท์	23.10	ลิตร	25.00	577.50	-	-	577.50	
	- แผ่นโฟม	22.00	แผ่น	80.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
7	งานไหลทาง			-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรัง	76.00	ลบ.ม.	300.00	22,800.00	-	-	22,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								794,906.68	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนุริยา เจ๊ะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิสมาน เปาะละ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ